



# СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

София - 1618, бул. "Цар Борис III" № 136 В

централа 02/ 955 - 44 - 62; тел. 02/ 855 - 61 - 61; факс 02/ 955 - 95 - 68

РОК17-ВК08-553/7/ 8.6. / ..... 2017 г.  
регистрационен индекс и дата

## ОТГОВОР – РАЗЯСНЕНИЯ НА ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ В СО – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване вх. рег. № РОК17-ВК08-553/6/06.06.2017 г. по обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв.“Горна баня“ по договор № DIR-51011119-C025/17.02.2012 за проект № DIR-51011119-27-61 "Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н "Овча купел" за м.Овча купел-стара част и кв."Горна баня" по ОП "Околна среда 2007-2013"; подобект „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.Горна баня – кл.27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл.кл.Ш, кл.171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62“ и подобект „Работен проект на канализационна мрежа на кв.Горна баня – Гл.кол.І - ГБ, Гл.кол.І – ГБ/8, 9, 10, 11; кл.7, 14, 20, 21, 21/24, 25, 23, 26, 46, 56; Гл.кол.ІІ-ГБ, Гл.кол.ІІ-ГБ/62, 64; кл.66, 67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152, район „Овча купел”, гр.София“ – Подетап І”Б” - Канализационни клонове:Доизграждане на Гл.кол. ІІ, Кл.66, Кл.130, Кл.132, Кл.134, Кл.135 и Водопроводни клонове: к-39, к-40, к-23, к-36, к-28, к-29“ в законоустановения срок Ви предоставяме следните разяснения:

### 1. Въпрос:

В приложените Количествено-стойностни сметки (Образци № 10-1 и 10-2) има количества, които не са закръглени до втория знак, а клетките в колони „Количества (К-во)“ („D“) са форматираны така, че записаните количества се показват до втория знак. При изчисляване на Колони „Стойност (С-ст)“ („F“) Количествено-стойностни сметки създават възможността да се получи несъответствие при пресмятане на Обща стойност за тези позиции с калкулатор от разпечатания вариант на офертата и варианта на Ексел, моля Възложителя да поясни:

- Ще се коригират ли следните количества със закръгление до втория знак за позиции:

### **Образец 10-1**

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Гл.колектор ІІ - по ул. „Димитър Шишманов“ и ул.“Проф. Никола Милев” – позиции № по ред 6, 12, 13, 27, 28, 29, 34;  
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Главен колектор ІІ (РШ 10' до РШ 10) -

позиция № по ред 20;

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Клон 66 - позиция № по ред 25;  
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Клон 130 - позиции № по ред 12,24;

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Клон 132 - позиции № по ред 14, 38;  
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Сградно отклонение за 1 бр. /99 бр./ -  
позиции № по ред 8, 29;

**Образец № 10-2**

Количествено-стойностна сметка Водопроводен клон № 40 - позиции № по ред 4,5;  
Количествено-стойностна сметка Водопроводен клон № 23 - позиции № по ред 4,5;  
Количествено-стойностна сметка Водопроводен клон № 36- позиции № по ред 4,5;  
Количествено-стойностна сметка Водопроводен клон № 29 - позиции № по ред 4,5.

**Отговор:**

Количествата на СМР са съгласно приложените образци на количествено-стойностни сметки.

**2. Въпрос:**

Моля Възложителят да поясни дали мерната единица на позиция № по ред 20 от КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Главен колектор II (РШ 10' до РШ 10) е коректна, тъй като в другите клонове от КСС имаме същата операция с мерни единици „м<sup>3</sup>“:

20	Натоварване и извозване на материали от настилката м <sup>3</sup>	м2
----	---	----

**Отговор:**

Мерната единица за натоварване и извозване на материали от настилката е кубичен метър (м<sup>3</sup>).

**3. Въпрос:**

В приложената Тръжна документация ОБРАЗЕЦ № 3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА се изисква да се посочат гаранционните срокове за изпълнените СМР:

*" 3.2. Гаранционен срок .....години за изпълнените на СМР (не по-къс от предвидения за този вид СМР срок в Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.)"*

Моля Възложителят да поясни дали е допустимо участниците да предложат различни гаранционни срокове за различните видове СМР, в съответствие с гаранционните срокове по чл. 20 (4), т. 1 до т. 12 от Наредба 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**Отговор:**

Участниците следва да дадат гаранционен срок за обекта, а не за всеки вид СМР поотделно.



**4. Въпрос:**

Моля, Възложителят да поясни за конкретния обект изисква ли се да се залага в анализните цени такса за депониране на земни маси и на строителни отпадъци.

**Отговор:**

Възложителят няма условие да се залагат такси за депониране на земни маси и на строителни отпадъци. В случай, че участник заложи такава позиция в анализните цени, същата следва да се докаже с документ, на база, на който е формирана цената за депониране.

**5. Въпрос:**

Надлъжните профили от Работния проект по Част Водоснабдяване и КАНАЛИЗАЦИЯ имаме заложи две теренни коти:

Кота нивелета

Кота терен

На места тези две коти се разминават с повече от 120 см.

Съгласно Тръжната Документация имаме възстановяване на пътни настилки с ширина от 1 м (за СКО) до 2,74 м (за ф1000).

С оглед на ограничените предвидени количества в Тръжното КСС за разваляне и възстановяване на пътната настилка и съществуващите нивелети на съседни улици (пътни платна и тротоари), моля Възложителят да конкретизира до коя от котите ще се изпълнява обратната засипка и възстановяването на пътната настилка.

**Отговор:**

Пътните настилки се възстановяват по съществуващо положение, като вид и кота, само в рамките на изкопите, така както е записано в обяснителната записка и е показано на черт. № 24.14/24 „Детайл за възстановяване на настилка по съществуващо положение“ към проект по част „Канализация“, неразделна част от тръжната документация.

**6. Въпрос:**

В Част КАНАЛИЗАЦИЯ Чертеж Напречен разрез 13-13 (чертеж 12.2/24) имаме показан насип от кота терен 702.26м до 704,21м. Този участък се намира на улица „Дим. Шишманов“, изпълнението на такъв насип ще доведе до навлизането в Частни терени, които в момента са с изградени огради на имотите си. Предвиденият насип частично засяга и траншеята за полагане на Водоснабителен клон К39.

Моля Възложителят да поясни включени ли са в обхвата на настоящата поръчка, изпълнението на нивелетните коти по улица „Дим. Шишманов“ в цялата им ширина от 7,50 м?

**Отговор:**

Теренът се възстановява по съществуващо положение, само в обхвата на изкопите.

**7. Въпрос:**

Работния проект към настоящата Тръжна процедура Част: Канализация съдържа Напречни разрези, в които има показани теренни коти и коти нивелети на уличното платно и тротоарните настилки. Така отбелязаните коти значително се разминават (13-13 (12.2/24), 20-20 (17.2/24), 22-22 (17.4/24), 18-18 (18.4/24), 19-19 (19.2/24)).

Моля Възложителят да поясни, включени ли са в обхвата на настоящата поръчка изпълнението на нивелетните коти по цялата ширина на улиците (пътна настилка и тротоари).

**Отговор:**

Пътните настилки се възстановяват по съществуващо положение, като вид и кота, само в обхвата на изкопите.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 180 от ЗОП разясненията следва да бъдат публикувани на сайта на СО – район „Овча купел” – [www.ovchakupel.bg](http://www.ovchakupel.bg)., раздел „Профил на купувача”.

**КМЕТ НА  
СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”**:.....(П).....

Христина Семерджиева/

